

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ....งานปรับปรุงส่วนแสดง African Drive-Thru
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖,๘๑๐,๐๐๐ บาท (หกล้านแปดแสนหนึ่งบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - งานรื้อถอน และงานเตรียมการก่อสร้าง
 - จัดทำแนวรั้วไม้แก่น เพื่อปิดกั้นการมองเห็น ส่วนวิลเตอร์ปัส
 - งานถมดิน พร้อมปลูกหญ้าขนาดเล็ก และจัดทำแนวรั้วไม้แก่น
 - งานจัดทำสะพานป้องกันสัตว์เท้าบ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
 - งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ
 - งานจัดทำแนวรั้วไม้แก่น กันสวนแสดงยีราฟ , คอกกักยีราฟ , ม้าลาย
 - งานจัดทำรั้วเหล็ก รั้วทางเดินยีราฟ
 - งานจัดทำล้อมรั้วไม้แก่น ล้อมกลุ่มต้นไม้
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๒๖...เมษายน ๒๕๖๕..... เป็นเงิน๖,๘๐๕,๗๖๘.๑๗..... บาท
(หกล้านแปดแสนห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทสิบเจ็ดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๔จำนวน ๑๔ แผ่น.....
 - ๖.๒แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๕จำนวน ๑ แผ่น.....
 - ๖.๓แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๖จำนวน ๑ แผ่น.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑นายวัฒนา ศรีสง่า ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง
 - ๗.๒นายรังศรี เพชรประพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารสวัสดิภาพสัตว์
 - ๗.๓นายสรารัฐ รัตนศรี หัวหน้างานบริหารสวัสดิภาพสัตว์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานโยธาและซ่อมบำรุง
 - ๗.๔นายธนชัย กมล หัวหน้าจุดบริหารสวัสดิภาพสัตว์ รักษาการหัวหน้างานบริหารสวัสดิภาพสัตว์
 - ๗.๕นายวรวิทย์ คำตุ้ย เจ้าหน้าที่บริหารสวัสดิภาพสัตว์

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.6

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงส่วนแสดง Africa Drive-Thru

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงส่วนแสดง Africa Drive-Thru	6,805,768.17	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	6,805,768.17	
	ราคากลาง	6,805,768.17	
	หกล้านแปดแสนห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทสิบเจ็ดสตางค์		

(.....)

นายวัฒนา ศรีสง่า

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง

ประธานกรรมการ

(.....)

นายธณชัย กมล

หัวหน้าชุดบริหารสวัสดิภาพสัตว์

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารสวัสดิภาพสัตว์

กรรมการ

(.....)

นายรังศรี เพชรประพันธ์

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารสวัสดิภาพสัตว์

กรรมการ

(.....)

นายวรวิทย์ คำคุ้ม

เจ้าหน้าที่บริหารสวัสดิภาพสัตว์

กรรมการและเลขานุการ

(.....)

นายสราวุธ รัตนศรี

หัวหน้างานบริหารสวัสดิภาพสัตว์

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานโยธาและซ่อมบำรุง

กรรมการ

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.5

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง


ชื่อโครงการ ปรับปรุงส่วนแสดง Africa Drive-Thru


สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงส่วนแสดง Africa Drive-Thru	5,242,465.08	1.2982	6,805,768.17	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	6,805,768.17	
			รวมค่าก่อสร้างสุทธิ	6,805,768.17	







สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงส่วนแสดง Africa Drive-Thru

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1								
1	งานปรับปรุงส่วนวิลเดอร์บัสด้านซ้าย (จัดทำรั้วไม้แก่น สูง 2 ม.)								
	งานโครงสร้าง								
1.1	งานขุดดินฐานเสาแฉ้วมกลับ	0.25	ลบ.ม.	-	-	99.00	24.75	24.75	
1.2	ทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น	0.05	ลบ.ม.	514.02	25.70	91.00	4.55	30.25	
1.3	เสารั้วคอนกรีตแบบดินช้าง 4"x4" ยาว 2.50 ม.	8.00	ต้น	350.00	2,800.00	50.00	400.00	3,200.00	
1.4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค	0.30	ลบ.ม.	1,925.24	577.57	306.00	91.80	669.37	
1.5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	0.014	ต้น	28,842.06	403.79	4,100.00	57.40	461.19	
1.6	ลวดผูกเหล็ก	0.42	กก.	33.95	14.26	-	-	14.26	
1.7	ไม้แบบ (ใช้ 80%)	4.20	ลบ.ฟ.	400.00	1,680.00	-	-	1,680.00	
1.8	โครงคร่าวประกอบแบบ (คิต 30 เปอร์เซ็นต์)	1.26	ลบ.ฟ.	400.00	504.00	-	-	504.00	
1.9	ค่าแรงประกอบแบบ	6.00	ตร.ม.	-	-	133.00	798.00	798.00	
1.10	ตะปู	1.20	กก.	58.88	70.66	-	-	70.66	
1.11	เหล็กกล่อง ขนาด 25x25x1.6 มม. (นน. 6.79 กก./ท่อน)	7.00	ท่อน	231.00	1,617.00	-	-	1,617.00	
1.12	เหล็กกล่อง ขนาด 50x25x1.6 มม. (นน. 10.57 กก./ท่อน)	6.00	ท่อน	338.00	2,028.00	-	-	2,028.00	
1.13	เหล็กฉาก ขนาด 40x40x5 มม. (17.70กก./ท่อน)	1.00	ท่อน	476.00	476.00	-	-	476.00	
1.14	พุกเหล็ก 1/4"	42.00	ตัว	5.00	210.00	-	-	210.00	

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงส่วนแสดง Africa Drive-Thru

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.15	ค่าแรงประกอบเหล็กกรุพรรณ	129.00	กก.	-	-	10.00	1,290.00	1,290.00	
					10,406.98		2,666.50	13,073.48	
	หมวดงานสถาปัตย์								
1.16	งานทาสีน้ำมัน ชนิด Alkyd Enamel (สีรองพื้นกันสนิม 2 รอบ, สีน้ำมันทับหน้า 2 รอบ)	10.00	ตร.ม.	58.00	580.00	35.00	350.00	930.00	
1.17	งานทาสีไม้จริง สีย้อมเนื้อไม้และรักษาเนื้อไม้ (สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา 1 รอบ, สีย้อมไม้ 3 รอบ)	113.11	ตร.ม.	94.00	10,632.34	38.00	4,298.18	14,930.52	
1.18	แกนไม้เนื้อแข็ง ขนาด ศก. 4" ทาหน้ายากันปลวก ยาว 2.00 ม.	180.00	ต้น	1,250.00	225,000.00	-	-	225,000.00	
1.19	ค่าแรงติดตั้งแกนไม้เนื้อแข็ง ขนาดศก. 4"	35.00	ตร.ม.	-	-	187.50	6,562.50	6,562.50	
					236,212.34		11,210.68	247,423.02	
	รวมราคางานส่วนที่ 1 ปรับปรุงส่วนวิลเดอร์บีสถานซ้าย (จัดทำรั้วไม้แกน สูง 2 ม.)				246,619.32		13,877.18	260,496.50	

	ส่วนที่ 2								
2	งานปรับปรุงส่วนเสือชีตาร์ (จัดทำรั้วไม้แกน สูง 2 ม. เพิ่มเนินดิน และปลูกหญ้า)								
	งานโครงสร้าง								
2.1	งานขุดดินฐานเสาแล้วถมกลับ	0.80	ลบ.ม.	-	-	99.00	79.20	79.20	
2.2	ทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น	0.16	ลบ.ม.	514.02	82.24	91.00	14.56	96.80	
2.3	เสาเข็มคอนกรีตแบบตึ้นขั้ว 4"x4" ยาว 2.50 ม.	28.00	ต้น	350.00	9,800.00	50.00	1,400.00	11,200.00	

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงส่วนแสดง Africa Drive-Thru

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ในหุบเขาฟ้า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ม. คราซีแพค	1.00	ลบ.ม.	1,925.24	1,925.24	306.00	306.00	2,231.24	
2.5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	0.0490	ตัน	28,842.06	1,413.26	4,100.00	200.90	1,614.16	
2.6	ลวดผูกเหล็ก	1.47	กก.	33.95	49.91	-	-	49.91	
2.7	ไม้แบบ (ใช้ 80%)	14.18	ลบ.ฟ.	400.00	5,672.00	-	-	5,672.00	
2.8	โครงคร่าวประกอบแบบ (คิด 30 เปอร์เซนต์)	4.25	ลบ.ฟ.	400.00	1,700.00	-	-	1,700.00	
2.9	ค่าแรงประกอบแบบ	20.25	ตร.ม.	-	-	133.00	2,693.25	2,693.25	
2.10	ตะปู	4.00	กก.	58.88	235.52	-	-	235.52	
2.11	เหล็กกล่อง ขนาด 25x25x1.6 มม. (นน. 6.79 กก./ท่อน)	27.00	ท่อน	214.83	5,800.41	-	-	5,800.41	
2.12	เหล็กกล่อง ขนาด 50x25x2.3 มม. (นน. 14.66 กก./ท่อน)	23.00	ท่อน	394.00	9,062.00	-	-	9,062.00	
2.13	เหล็กฉาก ขนาด 40x40x5 มม. (17.70กก./ท่อน)	1.00	ท่อน	476.00	476.00	-	-	476.00	
2.14	ทุกเหล็ก 1/4"	162.00	ตัว	5.00	810.00	-	-	810.00	
2.15	ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	539.00	กก.	-	-	10.00	5,390.00	5,390.00	
					37,026.58		10,083.91	47,110.49	
2.16	หมวดงานสถาปัตย์								
2.17	แกนไม้เนื้อแข็ง ขนาดตก. 4" ทาน้ำยากันปลวก ยาว 2.00 ม.	675.00	ตัน	1,250.00	843,750.00	-	-	843,750.00	

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงส่วนแสดง Africa Drive-Thru

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ในหิซาฟารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.18	ค่าแรงติดตั้งแกนไม้เนื้อแข็ง ขนาดศก. 4"	135.00	ตร.ม.	-	-	187.50	25,312.50	25,312.50	
2.19	งานทาสีน้ำมัน ชนิด Alkyd Enamel (สีรองพื้นกันสนิม 2 รอบ, สีน้ำมันทับหน้า 2 รอบ)	37.00	ตร.ม.	58.00	2,146.00	35.00	1,295.00	3,441.00	
2.20	งานทาสีไม้จริง สีย้อมเนื้อไม้และรักษาเนื้อไม้ (สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา 1 รอบ, สีย้อมไม้ 3 รอบ)	424.17	ตร.ม.	94.00	39,871.98	38.00	16,118.46	55,990.44	
2.21	งานดินถม (เพิ่มเนินดิน)	360.00	ลบ.ม.	353.00	127,080.00	99.00	35,640.00	162,720.00	
2.22	ทรายซีเมนต์ปรับระดับ	28.00	ลบ.ม.	335.00	9,380.00	99.00	2,772.00	12,152.00	
2.23	งานปูหญ้าวน้อย	950.00	ตร.ม.	50.00	47,500.00	-	-	47,500.00	
					1,069,727.98		81,137.96	1,150,865.94	
	รวมราคางานส่วนที่ 2 ปรับปรุงส่วนเสื่อซิดาร์ (จัดทำรั้วไม้แกน สูง 2 ม. เพิ่มเนินดิน และปลูกหญ้า)				1,106,754.56		91,221.87	1,197,976.43	

	ส่วนที่ 3								
3	งานรื้อถอนพื้นคอนกรีตเดิม ความยาว 130 เมตร								
3.1	รื้อถอนพื้น ค.ส.ล. เดิม	130.00	ตร.ม.	-	-	70.00	9,100.00	9,100.00	
					-		9,100.00	9,100.00	
	ราคางานส่วนที่ 3 รื้อถอนพื้นคอนกรีตเดิม ความยาว 130 เมตร				-		9,100.00	9,100.00	

(Handwritten signatures and marks)

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงส่วนแสดง Africa Drive-Thru

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565

ปร.4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 4 ส่วนแสดงยีราฟ								
4.1	จัดทำสะพานป้องกันสัตว์เท้ากีบ (CATTLE GRID)								
	งานโครงสร้าง								
4.1.1	ขุดดินฐานรากแล้วถมคืน (ดินลูกรัง)	344.00	ลบ.ม.	-	-	194.00	66,736.00	66,736.00	
4.1.2	ทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น	4.00	ลบ.ม.	514.02	2,056.08	91.00	364.00	2,420.08	
4.1.3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (ประเภท 1)	2.00	ลบ.ม.	1,400.00	2,800.00	398.00	796.00	3,596.00	
4.1.4	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 16 มม. (15.80 กก./เส้น)	0.3052	ตัน	28,677.57	8,752.39	3,300.00	1,007.16	9,759.55	
4.1.5	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	0.4181	ตัน	28,833.64	12,055.34	3,300.00	1,379.73	13,435.07	
4.1.6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	0.1826	ตัน	28,842.06	5,266.56	4,100.00	748.66	6,015.22	
4.1.7	ลวดผูกเหล็ก	16.31	กก.	33.95	553.72	-	-	553.72	
4.1.8	ไม้แบบ (ใช้ 80%)	38.51	ลบ.ฟ.	400.00	15,404.00	-	-	15,404.00	
4.1.9	โครงคร่าวประกอบแบบ (คิด 30 เปอร์เซ็นต์)	11.55	ลบ.ฟ.	400.00	4,620.00	-	-	4,620.00	
4.1.10	ค่าแรงประกอบแบบ	42.30	ตร.ม.	-	-	133.00	5,625.90	5,625.90	
4.1.11	ตะปู	11.00	กก.	58.88	647.68	-	-	647.68	
4.1.12	คอนกรีตผสมเสร็จรูปปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ทรายซีแพค	15.70	ลบ.ม.	1,925.24	30,226.27	306.00	4,804.20	35,030.47	
4.1.13	BASE PLATE 300x225x20 mm.	101.00	กก.	42.00	4,242.00	-	-	4,242.00	
4.1.14	แอลโบลท์ L-bolt 16x400 mm.	12.00	ตัว	65.42	785.04	-	-	785.04	

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงส่วนแสดง Africa Drive-Thru

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ในฟ้าฟ้า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4.1.15	เหล็ก H-Beam ขนาด 300x150x6x9 mm. (220กก./ท่อน) 6 ม.	2.25	ท่อน	7,281.84	16,384.14	2,640.00	5,940.00	22,324.14	
4.1.16	เหล็ก H-Beam ขนาด 125x60x6x8 mm. (79กก./ท่อน) 6 ม.	4.50	ท่อน	2,614.52	11,765.34	948.00	4,266.00	16,031.34	
4.1.17	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 4 มม.	0.16	แผ่น	3,337.00	533.92	940.00	150.40	684.32	
4.1.18	Wire mesh ศก. 4.0 มม.@ 0.20 ม. (งานผิวลาดคอนกรีต)	56.00	ตร.ม.	30.00	1,680.00	5.00	280.00	1,960.00	
					117,772.48		92,098.05	209,870.53	
	หมวดงานสถาปัตย์								
4.1.19	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด ศก. 3 1/2 นิ้ว หนา 4.0 มม.	21.75	ท่อน	1,511.00	32,864.25	561.00	12,201.75	45,066.00	
4.1.20	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว หนา 2.3 มม.	4.50	ท่อน	424.00	1,908.00	157.00	706.50	2,614.50	
4.1.21	PLATE หนา 3 มม. ปิดหัว - ท้าย (CATTLE GRID)	0.13	แผ่น	2,485.00	323.05	700.00	91.00	414.05	
4.1.22	ท่อ PVC ศก. 6" Class 8.5	1.00	ท่อน	1,165.00	1,165.00	288.00	288.00	1,453.00	
4.1.23	งานทาสีน้ำมัน ชนิด Alkyd Enamel (สีรองพื้นกันสนิม 2 รอบ, สีน้ำมันทับหน้า 2 รอบ)	72.30	ตร.ม.	58.00	4,193.40	35.00	2,530.50	6,723.90	
					40,453.70		15,817.75	56,271.45	
	รวมราคา 4.1 จัดทำสะพานป้องกันสัตว์เท้ากับ (CATTLE GRID)				158,226.18		107,915.80	266,141.98	
4.2	จัดทำรั้วปูนปั้นลายไม้ กันส่วนแสดงยีราฟ สูง 2 เมตร พร้อมประตูโครงเหล็ก สำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์								
	งานโครงสร้าง								
4.2.1	ขุดดินฐานรากแล้วถมคืน (ดินลูกรัง)	31.08	ลบ.ม.	-	-	194.00	6,029.52	6,029.52	

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงส่วนแสดง Africa Drive-Thru

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4.2.2	ทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น	1.66	ลบ.ม.	514.02	853.27	91.00	151.06	1,004.33	
4.2.3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (ประเภท 1)	0.83	ลบ.ม.	1,400.00	1,162.00	398.00	330.34	1,492.34	
4.2.4	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	0.5112	ตัน	28,833.64	14,739.76	3,300.00	1,686.96	16,426.72	
4.2.5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	0.0955	ตัน	28,842.06	2,754.42	4,100.00	391.55	3,145.97	
4.2.6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ม. คราซีแพค	7.82	ลบ.ม.	1,925.24	15,055.38	306.00	2,392.92	17,448.30	
4.2.7	ลวดผูกเหล็ก	11.00	กก.	33.95	373.45	-	-	373.45	
4.2.8	ไม้แบบ (ไซ้ 80%)	26.12	ลบ.ฟ.	400.00	10,448.00	-	-	10,448.00	
4.2.9	โครงคร่าวประกอบแบบ (คิด 30 เปอร์เซนต์)	7.84	ลบ.ฟ.	400.00	3,136.00	-	-	3,136.00	
4.2.10	ค่าแรงประกอบแบบ	28.64	ตร.ม.	-	-	133.00	3,809.12	3,809.12	
4.2.11	ตะปู	7.50	กก.	58.88	441.60	-	-	441.60	
					48,963.88		14,791.47	63,755.35	
4.2.12	หมวดงานสถาปัตย์								
4.2.13	งานผนังก่ออิฐฉาบ	15.50	ตร.ม.	282.00	4,371.00	78.00	1,209.00	5,580.00	
4.2.14	งานรั้วปูนปั้นลายไม้ ตามแบบขยายโครงสร้าง	1.00	งาน	48,426.14	48,426.14	-	-	48,426.14	
4.2.15	เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม. (18.25กก./ท่อน) ขุบกัฒนาไนซ์	5.00	ท่อน	805.45	4,027.25	-	-	4,027.25	
4.2.16	เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม. (27.00กก./ท่อน) ขุบกัฒนาไนซ์	1.00	ท่อน	1,201.50	1,201.50	-	-	1,201.50	
4.2.17	ค่าแรงประเหล็กรูปพรรณ	85.23	กก.	-	-	10.00	852.30	852.30	

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงส่วนแสดง Africa Drive-Thru

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ในหุบเขาฟารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4.2.18	ไม้ระแนงซีเมนต์ไฟเบอร์ ขอบวี ผิวเรียบ สีธรรมชาติ ขนาด 0.8x10x300ซม.	14.00	แผ่น	50.47	706.58	-	-	706.58	
4.2.19	ค่าแรงติดตั้งไม้ระแนง	4.20	ตร.ม.	-	-	167.00	701.40	701.40	
4.2.20	งานทาสีไม้ระแนง	4.20	ตร.ม.	50.00	210.00	34.00	142.80	352.80	
4.2.21	กลอนประตูเหล็ก 5/8 x 6" ขอบทึบสีเงิน	2.00	ชุด	45.79	91.58	100.00	200.00	291.58	
4.2.22	บุทประตูเหล็ก ขนาด 1 1/2 "	6.00	ชุด	39.25	235.50	100.00	600.00	835.50	
					59,269.55		3,705.50	62,975.05	
รวมราคา 4.2 จัดทำรั้วปูนปั้นลายไม้ กันสาดแสดงยี่ราฟ สูง 2 เมตร พร้อมประตูโครงเหล็ก สำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์					108,233.43		18,496.97	126,730.40	
	รวมราคาส่วนที่ 4 ส่วนแสดงยี่ราฟ				266,459.61		126,412.77	392,872.38	
	ส่วนที่ 5 ส่วนคอกกักยี่ราฟ , ม้าลาย ทำรั้วไม้กันกันเป็นฉาก สูง 3 เมตร								
	งานโครงสร้าง								
5.1	ขุดดินฐานรากแล้วถมดิน (ดินลูกรัง)	37.44	ลบ.ม.	-	-	194.00	7,263.36	7,263.36	
5.2	ทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น	2.50	ลบ.ม.	514.02	1,285.05	91.00	227.50	1,512.55	
5.3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (ประเภท 1)	1.90	ลบ.ม.	1,400.00	2,660.00	398.00	756.20	3,416.20	
5.4	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	0.3020	ตัน	28,833.64	8,707.76	3,300.00	996.60	9,704.36	
5.5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	0.5867	ตัน	28,842.06	16,921.64	4,100.00	2,405.47	19,327.11	
5.6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	0.1551	ตัน	28,842.06	4,473.40	4,100.00	635.91	5,109.31	

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงส่วนแสดง Africa Drive-Thru

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ในหิซาฟารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5.7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ม. คราซีแพค	13.91	ลบ.ม.	1,925.24	26,780.09	306.00	4,256.46	31,036.55	
5.8	ลวดผูกเหล็ก	17.52	กก.	33.95	594.80	-	-	594.80	
5.9	ไม้แบบ คัด 80%	133.62	ลบ.ฟ.	400.00	53,448.00	-	-	53,448.00	
5.10	โครงคร่าวประกอบแบบ คัด 30 %	41.00	ลบ.ฟ.	400.00	16,400.00	-	-	16,400.00	
5.11	ค่าแรงประกอบแบบ	146.52	ตร.ม.	-	-	133.00	19,487.16	19,487.16	
5.12	ตะปู	36.6300	กก.	58.88	2,156.77	-	-	2,156.77	
5.13	เหล็กกล่อง ขนาด 25x25x1.6 มม. (นน. 6.79 กก./ท่อน)	45.00	ท่อน	214.83	9,667.35	-	-	9,667.35	
5.14	เหล็กกล่อง ขนาด 50x25x2.3 มม. (นน. 14.66 กก./ท่อน)	42.00	ท่อน	394.00	16,548.00	-	-	16,548.00	
5.15	เหล็กฉาก ขนาด 40x40x5 มม. (17.70กก./ท่อน)	2.00	ท่อน	476.00	952.00	-	-	952.00	
5.16	พุกเหล็ก 1/4"	228.00	ตัว	5.00	1,140.00	-	-	1,140.00	
5.17	ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	957.00	กก.	-	-	10.00	9,570.00	9,570.00	
					161,734.86		45,598.66	207,333.52	

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงส่วนแสดง Africa Drive-Thru

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ในหุบเขาฟ้า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตย์								
5.18	งานทาสีน้ำมัน ชนิด Alkyd Enamel (สีรองพื้นกันสนิม 2 รอบ, สีน้ำมันทับหน้า 2 รอบ)	38.26	ตร.ม.	58.00	2,219.08	35.00	1,339.10	3,558.18	
5.19	งานทาสีไม้จริง สีย้อมเนื้อไม้และรักษาเนื้อไม้ (สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา 1 รอบ, สีย้อมไม้ 3 รอบ)	825.00	ตร.ม.	94.00	77,550.00	38.00	31,350.00	108,900.00	
5.20	แกนไม้เนื้อแข็ง ขนาด ศก. 4" ทาหน้ากันปลวก ยาว 3.00 ม.	875.00	คัน	2,150.00	1,881,250.00	-	-	1,881,250.00	
5.21	ค่าแรงติดตั้งแกนไม้เนื้อแข็ง ขนาดศก. 4"	262.50	ตร.ม.	-	-	322.50	84,656.25	84,656.25	
					1,961,019.08		117,345.35	2,078,364.43	
	รวมราคาส่วนที่ 5 ส่วนคอกกักยีราฟ, ม้าลาย ทำรั้วไม้แกนกันเป็นฉาก สูง 3 เมตร				2,122,753.94		162,944.01	2,285,697.95	
	ส่วนที่ 6 จัดทำรั้วทางเดินยีราฟไปยังคอกกัก								
6.1	งานโครงสร้าง								
6.1.1	ขุดดินฐานรากแล้วถมดิน (ดินลูกรัง)	29.19	ลบ.ม.	-	-	194.00	5,662.86	5,662.86	
6.1.2	ทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น	2.13	ลบ.ม.	514.02	1,094.86	91.00	193.83	1,288.69	
6.1.3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (ประเภท 1)	1.07	ลบ.ม.	1,400.00	1,498.00	398.00	425.86	1,923.86	
6.1.4	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	0.1142	คัน	28,833.64	3,292.80	3,300.00	376.86	3,669.66	
6.1.5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	0.0207	คัน	28,842.06	597.03	4,100.00	84.87	681.90	

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงส่วนแสดง Africa Drive-Thru

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6.1.6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	0.0046	ตัน	28,842.06	132.67	4,100.00	18.86	151.53	
6.1.7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ม. คราซีแพค	2.85	ลบ.ม.	1,925.24	5,486.93	306.00	872.10	6,359.03	
6.1.8	ลวดผูกเหล็ก	2.30	กก.	33.95	78.09	-	-	78.09	
6.1.9	ไม้แบบ คัด 80%	12.70	ลบ.ฟ.	400.00	5,080.00	-	-	5,080.00	
6.1.10	โครงคร่าวประกอบแบบ คัด 30 %	3.81	ลบ.ฟ.	400.00	1,524.00	-	-	1,524.00	
6.1.11	ค่าแรงประกอบแบบ	13.92	ตร.ม.	-	-	133.00	1,851.36	1,851.36	
6.1.12	ตะปู	3.4800	กก.	58.88	204.90	-	-	204.90	
					18,989.28		9,486.60	28,475.88	
6.2	งานรั้วเหล็ก								
6.2.1	เสาท่อเหล็กกลม ชูบักลวไนซ์ ขนาด Ø 3" (ประเภท BS-M) 50.16 กก. 6 ม.	6.00	ท่อน	1,448.60	8,691.60	-	-	8,691.60	
6.2.2	เสาท่อเหล็กกลม ชูบักลวไนซ์ ขนาด Ø 4" (ประเภท BS-M) 73.20 กก. 6 ม.	8.00	ท่อน	2,056.07	16,448.56	-	-	16,448.56	
6.2.3	ท่อเหล็กกลม ชูบักลวไนซ์ ขนาด Ø 2" (ประเภท BS-M) 30.18 กก. 6 ม.	18.00	ท่อน	841.12	15,140.16	-	-	15,140.16	

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงส่วนแสดง Africa Drive-Thru

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ในหิซาฟารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6.2.4	PLATE เหล็กปิดปลายเสากลม dia. 3 นิ้ว หนา 3 มม.	0.02	แผ่น	2,485.00	49.70	700.00	14.00	63.70	
6.2.5	PLATE เหล็กปิดปลายเสากลม dia. 4 นิ้ว หนา 3 มม.	0.01	แผ่น	2,485.00	24.85	700.00	7.00	31.85	
6.2.6	ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	1,429.80	กก.	-	-	10.00	14,298.00	14,298.00	
					40,354.87		14,319.00	54,673.87	
6.3	งานประตูลเหล็ก								
	ประตูบานเปิดเหล็ก D3								
6.3.1	ท่อเหล็กกลม ขอบกัลวาไนซ์ ขนาด Ø 1 1/2" (ประเภท BS-M) หนัก 21.36 กก. 6 ม.	8.00	ท่อน	672.90	5,383.20	-	-	5,383.20	
6.3.2	ท่อเหล็กกลม ขอบกัลวาไนซ์ ขนาด Ø 2" (ประเภท BS-M) หนัก 30.18 กก. 6 ม.	7.00	ท่อน	841.12	5,887.84	-	-	5,887.84	
6.3.3	บูทประตูลเหล็ก ขนาด 1 1/2 "	12.00	ชุด	39.25	471.00	100.00	1,200.00	1,671.00	
6.3.4	กลอนประตูลเหล็ก ขนาด 5/8 x 17 นิ้ว ขอบชิงค์	8.00	ชุด	90.65	725.20	100.00	800.00	1,525.20	
6.3.5	ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	382.14	กก.	-	-	10.00	3,821.40	3,821.40	
6.3.6	แผ่นปูนคอนกรีต ขนาด 0.20x0.20 ม. สูง 0.30ม.	4.00	งาน	50.00	200.00	50.00	200.00	400.00	
	ประตูบานเลื่อนเหล็ก D4, D5								
6.3.7	เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม. (27.00กก./ท่อน) ขอบกัลวาไนซ์	6.00	ท่อน	1,201.50	7,209.00	-	-	7,209.00	
6.3.8	เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม. (18.25กก./ท่อน) ขอบกัลวาไนซ์	8.00	ท่อน	805.45	6,443.60	-	-	6,443.60	
6.3.9	กลอนประตูลเหล็ก ขนาด 5/8 x 17 นิ้ว ขอบชิงค์	2.00	ชุด	90.65	181.30	100.00	200.00	381.30	

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงส่วนแสดง Africa Drive-Thru

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ในหิซาฟารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6.3.10	ล้อประกอบ (รุ่นลูกปืน) ขนาด 1 1/2 นิ้ว	4.00	ชุด	177.57	710.28	-	-	710.28	
6.3.11	ชุดขาล้อสปอร์ตร้อมล้อรองฉาก ขนาด 3 นิ้ว ซุปซิงค์	6.00	ชุด	420.56	2,523.36	-	-	2,523.36	
6.3.12	รางทอกลมกั๊วโนซ์คาคัดแฉง 1/2" (รางประตูปานเลือน)	4.00	ท่อน	258.00	1,032.00	-	-	1,032.00	
6.3.13	เหล็กฉาก 40x40x3.0 มม. (รางประตูปานเลือน)	5.00	ท่อน	295.00	1,475.00	101.00	505.00	1,980.00	
6.3.14	ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	308.00	กก.	-	-	10.00	3,080.00	3,080.00	
					32,241.78		9,806.40	42,048.18	
	รวมราคาส่วนที่ 6 จัดทำรั้วทางเดินยิราฟไปยังคอกกัก				91,585.93		33,612.00	125,197.93	
	ส่วนที่ 7 งานล้อมต้นไม้อ่อนแสดงยิราฟ								
7.1	งานขุดดินฐานเสาแล้วถมกลับ	7.16	ลบ.ม.	-	-	99.00	708.84	708.84	
7.2	ทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น	0.72	ลบ.ม.	514.02	370.09	91.00	65.52	435.61	
7.3	เสารั้วคอนกรีตแบบดินช้าง 4"x4" ยาว 2.50 ม.	231.00	ต้น	350.00	80,850.00	50.00	11,550.00	92,400.00	
7.4	แกนไม้เนื้อแข็ง ขนาดศก. 4" ทาน้ำยากันปลวก ยาว 2.50 ม.	464.00	ต้น	1,650.00	765,600.00	-	-	765,600.00	
7.5	ค่าแรงติดตั้งแกนไม้เนื้อแข็ง ขนาดศก. 4"	576.00	ตร.ม.	-	-	60.00	34,560.00	34,560.00	

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงส่วนแสดง Africa Drive-Thru

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ในหุบเขาฟารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7.6	น๊อตหัวกลม 3/8 x 5 1/2 นิ้ว (M10)	1,392.00	อัน	21.03	29,273.76	-	-	29,273.76	
7.7	งานทาสีไม้จริง สีย้อมเนื้อไม้และรักษาเนื้อไม้ (สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา 1 รอบ, สีย้อมไม้ 3 รอบ)	364.74	ตร.ม.	94.00	34,285.56	38.00	13,860.12	48,145.68	
					910,379.41		60,744.48	971,123.89	
	รวมราคาส่วนที่ 7 งานล้อมคั่นไม้ส่วนแสดงยีราฟ				910,379.41		60,744.48	971,123.89	
	รวมราคาต้นทุน				4,744,552.77		497,912.31	5,242,465.08	
		รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น						5,242,465.08	
		ห้าล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทแปดสตางค์							

